

**PNRR: M5 C2 INV.2.1 – Sistemazione e riqualificazione delle ville comunali –
Finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU**

Dettaglio degli interventi

Pavimentazione: rimozione di quell’attuale e realizzazione di un’altra a maggiore capacità drenante per ridurre il deflusso-ruscigliamento delle acque piovane, con interventi specifici di sistemazione nei punti in cui le radici degli alberi comportano dissesto delle attuali mattonelle.

Grandi aiuole centrali: demolizione dei cordoni attuali e realizzazione di nuovi cordoni in pietra calcarea, nel pieno rispetto dell’impianto planimetrico esistente; dai cordoni saranno rimossi gli archetti in ferro.

Scalinate (sui lati sud e ovest): restauro delle basole nei punti in cui occorre ripristinare l’integrità del piano di calpestio.

Muri perimetrali: restauro e rimozione erbe infestanti.

Monumento ai caduti: sistemazione della balaustra in ferro e del cordolo perimetrale; sistemazione del verde per aumentare la visibilità del monumento stesso.

Opere in ferro: rimozione e sostituzione di parapetti metallici e ringhiere di più recente realizzazione; installazione di ringhiera sulla villa del monumento tra la scalinata centrale e gli scalini ad ovest, a difesa di un dislivello importante (90 cm circa è l’altezza massima tra marciapiede e piano della piazza), attualmente privo di alcuna barriera protettiva.

Arredo urbano: rimozione e sostituzione di tutte le panchine e dei cestini portarifiuti; installazione di rastrelliere portabici.

Pubblica illuminazione: redatto un progetto illuminotecnico che sostituirà l’attuale modalità di illuminazione, non omogenea per luce e visibilità.

Fontana monumentale: non sono previsti interventi.

Raccolta acqua: interventi di miglioramento.

A cura: Add. Stampa – Staff